

Localisation : 42 Référence : IA42000253
Aire d'étude : Saint-Bonnet-le-Château
Commune : La Tourette
Titre courant : **Prieuré de bénédictins Saint-Jean-Baptiste, actuellement église paroissiale, presbytère, puis auberge**
Dénomination : prieuré
Destinataire : de bénédictins
Vocabulaire : Saint-Jean-Baptiste
Destinations : église paroissiale, presbytère, auberge

Cartographie : Lambert3 X = 0736780 Y = 0347530

Cadastre : 1986 A1 93, 95; 1824 A1 154 A 157

Statut juridique : propriété de la commune

Protection : inscrit MH partiellement en 1978/08/04

à signaler

Dossier de pré-inventaire établi en 1995, 1996 par Ducouret Bernard; Monnet Thierry

(c) Inventaire général, 1995

HISTORIQUE

Datation : 12e siècle, limite 15e siècle 16e siècle, 1ère moitié 16e siècle. 4e quart 16e siècle, 18e siècle, 4e quart 18e siècle. 1er quart 19e siècle. 1525, 1575, 1780 (porte la date) .

Commentaire : Prieuré mentionné pour la première fois en 1153 et dépendant de l'abbaye d'Ainay jusqu'à la Révolution. La nef de l'église a été construite au 12e siècle. Au début du 16e siècle sont réédifiés le chœur et le portail et sont ajoutés la tourelle d'escalier du clocher et les chapelles : les arcs plaqués contre les murs goutterots deviennent des arcades, ceux de la 3e travée sont complètement repris ainsi que la voûte, la 1ère chapelle sud porte deux fois la date 1525 (à l'intérieur et à l'extérieur) dont l'une avec les initiales IP DM. La date 1575, gravée sur l'empattement extérieur de la même chapelle, correspond sans doute à la taille du pan coupé et à l'édification du porche. La sacristie date du 17e siècle. Des restaurations importantes sont faites avant 1825 : il peut s'agir du remontage de la tour. L'édifice a été entièrement restauré, en 1979 pour l'extérieur et la toiture du clocher, dans les années suivantes pour l'intérieur. Les bâtiments d'habitation sont en ruine lors de la visite pastorale de 1378-1379. Ils ont été reconstruits à la fin du 15e ou au début du 16e siècle. Puis restaurés au 18e siècle (fenêtres). En 1780 ils sont prolongés d'un corps vers le nord (date gravée sur la porte), d'une galerie et d'une cour close d'un mur à l'est. Ils ont servi de presbytère après la révolution, et sont actuellement occupés par une auberge.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite; moellon; moyen appareil

Localisation : 42 - La Tourette

Réf. : IA42000253

Titre courant : Prieuré de bénédictins Saint-Jean-Baptiste, actuellement église paroissiale, presbytère, puis auberge

Dénomination : prieuré

Couverture : tuile creuse; tuile plate

STRUCTURE

Parti de plan : plan allongé

Vaisseaux et étages : 1 vaisseau

Couvrement : voûte en berceau plein-cintre; voûte d'ogives; voûte d'arêtes; voûte en berceau segmentaire

COUVERTURE : toit en pavillon; toit à longs pans; pignon découvert; croupe polygonale; appentis; appentis massé

DISTRIBUTION : escalier hors-oeuvre; escalier en vis sans jour; en maçonnerie : escalier dans-oeuvre; escalier en vis sans jour; en maçonnerie

DECOR

Technique : sculpture

Représentation : homme; mascarons; ornement géométrique, ornement végétal, lion; tête, ange, écu, I.H.S., ornement géométrique, rosace

Sujet : hommes chevauchant le couvrement des contreforts, support : contreforts encadrant la travée d'axe du choeur; support : pan coupé de la 1ère chapelle sud; support : chapiteaux de l'arc triomphal; support : clefs de voûte du choeur et des chapelles.

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Eglise : chapelles sud et clocher en pierre de taille, voûte en berceau sur la nef, voûte d'ogives sur le choeur et les chapelles, voûte d'arêtes sur la sacristie, escalier hors-oeuvre, toit en tuile plate en pavillon sur le clocher. Bâtiments : 1 étage carré, 1 étage en surcroît, cave haute voûtée en berceau segmentaire, escalier dans-oeuvre, toit à pignons découverts sur la partie ancienne.

NOTE COMPLÉMENTAIRE

HISTORIQUE

D'après la visite pastorale de 1378-1379, les bâtiments sont proches de la ruine : « Modicum fuit repertum in fondo custodie de tineis sed cetera in ecclesia bene stant. Et domus prioris in parte cecidit et alias pars ruynam proximam minatur. Prior, inquam, ibi non moratur et dimittit deperire totum et asservisavit certam partem dicte domus certis incolis ibi morantibus, et ulteris ipse prior fuit in parte causa ruine predicta quia non reparavit aliquod et quia postes et mayerias et tegulas cepit et de eis dictam domus deffraudavit » (MERLE, 1937, p. 317).

Le 16 septembre 1825, l'église est érigée en succursale par ordonnance royale (A.D. Loire : V 50). Entre 1875 et 1884, le cimetière attenant à l'église (parcelle 157 du cadastre de 1824) a été déplacé (A.C., délibérations du conseil municipal).

DESCRIPTION ET CONCLUSIONS

Eglise

La nef comprend trois travées. Les deux premières sont couvertes d'un berceau plein cintre continu. La troisième, sous le clocher, d'un berceau surbaissé qui correspond probablement à un remaniement postérieur.

Sur le mur ouest, se voit à mi-hauteur, les vestiges d'une porte romane murée. Elle ouvrait au niveau du terre-plein situé derrière la façade, faisant partie du prieuré. A l'intérieur de l'église un escalier devait la desservir. Toujours à l'intérieur, au-dessus de l'entrée actuelle du côté sud, l'embrasure de la porte romane est encore bien visible. La fenêtre de la façade ouest a été modifiée à l'époque gothique mais, à l'extérieur, son larmier d'origine subsiste.

Le chœur et la deuxième chapelle sud ont probablement été construits en même temps : présence de contreforts identiques amortis au sommet par une petite fleur. Or la chapelle portant la date 1525 a été bâtie contre la deuxième chapelle. Ainsi cette dernière et le chœur ont forcément été élevés avant 1525.

L'abside est couverte d'une voûte d'ogives à cinq quartiers rayonnants. Une branche supplémentaire a été ajoutée dans un deuxième temps pour relier la clef de voûte à la clef de l'arc doubleau, ce qui a provoqué la disparition partielle d'un mascarons sculpté sur un côté de la clef de voûte.

Des traces de bandeau contre le mur ouest de la première chapelle sud permettent de penser qu'il existait déjà un porche au devant du portail avant la construction de l'actuel. On peut se demander si la date de 1575, figurant sur le pan coupé de cette chapelle, ne correspond pas à la taille de celui-ci, travail qui aurait pu accompagner la reconstruction du porche.

Les murs séparant les chapelles de la nef ont dû être détruits dans le courant du XIX^e siècle afin de les transformer en bas-côtés.

Logis

Grâce aux murs de refend et aux portes à encadrement mouluré, la distribution primitive du logis construit à la fin du 15^e ou au début du 16^e siècle se restitue facilement (cf. pl.). L'entrée se faisait

par l'escalier en vis dans-œuvre placé au centre de la façade. Un mur de refend le prolongeant divisait le logis en deux parties. Au rez-de-chaussée, depuis l'escalier on entrait à droite dans une grande pièce où subsistent les piédroits d'une immense cheminée (285 cm de large) avec un four à pain et un placard mural transformé par la suite en passage. C'était probablement la cuisine. Une porte, près de la cage d'escalier, donnait accès à une pièce plus petite où il reste les vestiges d'une cheminée (salle ?). A l'arrière de la salle régnait une cave voûtée en berceau segmentaire dont l'entrée se faisait par la cuisine. La même distribution et la même circulation se retrouvent au premier étage. A la cuisine et à la salle correspondent une grande et une petite chambre, à la cave un cabinet auquel on accède, à la différence de la cave, par la petite chambre.

DOCUMENTATION

ARCHIVES

A.D. Loire : V 48, 50, érection de l'église en succursale en 1825.

A.C. La Tourette : Registre des délibérations, 24 août 1825, restauration de l'église.

A. paroissiales de la Tourette : *Registre des délibérations du Conseil de paroisse*, restaurations du presbytère (ancien logis du prieuré), 1827.

A.M.H. Lyon : restauration de 1979.

DOCUMENTS FIGURES

Plan schématique de l'église au 1/100^e, encre, par Louis Bernard, 1958 (A.M.H. Lyon).

Commune de la Tourette. Loire. Projet de rénovation de l'église (plan, plan et coupe de la charpente projetée pour le clocher [non réalisée], tirage, par H. Paradis architecte, 10 mars 1975 (S.D.A. Saint Etienne).

La tourette. Gîte collectif (ancien logis du prieuré), plan des 3 niveaux, coupe transversale, élévation schématique, tirage, par Chassagneux architecte, 1986-1987 (A.C. La Tourette).

Ensemble de deux épreuves fotogr., par Louis et Henri Blanc, début XXe siècle (A.P.)

- . Vue générale, côté est
- . Vue intérieure de l'église

BIBLIOGRAPHIE

BERNARD, Louis. **Huit édifices de la Loire classés Monuments Historiques.** *Bull. Vieux Saint Etienne*, 1978, n° 111, p. 53.

Chartes du Forez antérieures au XIVe siècle, t. 6, 1937, pièce 730.

MERLE, abbé. **L'abbé Fléchier et Claude Sollere, curé de la Tourette.** *Bull Diana*, t. 31, 1952, n° 4, p. 305-315.

MERLE, abbé. **Visite pastorale du diocèse de Lyon (1378-1379).** *Bull Diana*, t. 26, 1937, n° 3, p. 317.

Recueil des visites pastorales du diocèse de Lyon aux XVIIe et XVIIIe siècles, Lyon, 1926, p. 460-461.

RIMAUD, A. **Excursions foréziennes sur la petite ligne de Saint-Bonnet-le-Château.** Saint-Etienne, 1878, p. 143-145.


TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. I	Plan de situation, extrait du plan cadastral mis à jour en 1986, section A1, 1/1000e.	
Pl. II	Logis prieural, plan chronologique du rez-de-chaussée, d'après un plan au 1/150e levé par Chassagneux en 1986-1987.	
Pl. III	Logis prieural, plan du premier étage. Schéma.	
Pl. IV	Plan schématique de l'église au 1/100 ^e , dessin à l'encre, par Louis Bernard, 1958.	99 42 2182 P
Doc. 1	Plan, extrait du plan cadastral achevé en 1824, section A1, 1/2500e, parcelles 154 à 157.	
Doc. 2	Vue générale, côté est.	98 42 0007 XB
Doc. 3	Vue intérieure de l'église.	98 42 0518 XB
Fig. 1	Eglise, vue générale côté sud-est.	95 42 0297 P
Fig. 2	Eglise, vue générale côté nord-est.	95 42 0296 P
Fig. 3	Eglise, côté nord.	95 42 0295 P
Fig. 4	Eglise, côté nord, chapelles et partie supérieure de la nef.	95 42 0294 X
Fig. 5	Eglise, côté nord, partie supérieure de la nef et clocher.	95 42 0292 X
Fig. 6	Eglise, chevet, détail du contrefort nord.	95 42 0288 X
Fig. 7	Eglise, chevet, détail du contrefort sud.	95 42 0289 X
Fig. 8	Eglise, façade ouest.	95 42 0287 X
Fig. 9	Eglise, façade ouest, vue latérale.	95 42 0293 X
Fig. 10	Eglise, porche.	95 42 0321 X
Fig. 11	Eglise, portail.	95 42 0322 X
Fig. 12	Eglise, première chapelle sud, pan coupé, détail du congé.	95 42 0290 X

Fig. 13	Eglise, première chapelle sud, détail de la date.	95 42 0291 X
Fig. 14	Eglise, deuxième chapelle sud, détail du cadran solaire.	95 42 0346 X
Fig. 15	Eglise, vue générale vers le chœur.	95 42 0317 X
Fig. 16	Eglise, vue générale de la nef.	95 42 0316 X
Fig. 17	Eglise, élévation nord de la nef.	95 42 0352 P
Fig. 18	Eglise, élévation sud de la nef, deuxième et troisième travée.	95 42 0319 X
● Fig. 19	Eglise, nef, première travée, côté sud, revers du portail.	95 42 0312 X
Fig. 20	Eglise, arc triomphal, colonne sud.	95 42 0348 X
Fig. 21	Eglise, arc triomphal, chapiteau sud.	95 42 0347 X
Fig. 22	Eglise, arc triomphal, chapiteau nord, face ouest.	95 42 0325 X
Fig. 23	Eglise, arc triomphal, chapiteau nord, face sud.	95 42 0324 X
Fig. 24	Eglise, première chapelle nord, détail du contrefort roman.	95 42 0311 X
Fig. 25	Eglise, première chapelle nord, clef de voûte.	95 42 0326 X
Fig. 26	Eglise, deuxième chapelle nord, clef de voûte.	95 42 0327 X
● Fig. 27	Eglise, troisième chapelle nord, détail du lavabo.	95 42 0310 X
Fig. 28	Eglise, troisième chapelle nord, détail de la clef de voûte.	95 42 0328 X
Fig. 29	Eglise, première chapelle sud, détail d'une base et du bénitier côté nef.	95 42 0313 X
Fig. 30	Eglise, première chapelle sud, armoire et lavabo.	95 42 0315 X
Fig. 31	Eglise, première chapelle sud, détail de la clef de voûte.	95 42 0331 X
Fig. 32	Eglise, deuxième chapelle sud, lavabo.	95 42 0320 X
Fig. 33	Eglise, deuxième chapelle sud, détail de la clef de voûte.	95 42 0329 X
Fig. 34	Eglise, abside, détail du lavabo.	95 42 0350 X


Fig. 35	Eglise, abside, détail de la clef de voûte.	95 42 0351 X
Fig. 36	Eglise, abside, détail de la clef de voûte.	95 42 0330 X
Fig. 37	Logis, vue générale, côté est.	96 42 1463 X
Fig. 38	Logis, vue générale, côté nord.	96 42 1467 X
Fig. 39	Logis, façade sur cour.	96 42 0683 P
Fig. 40	Logis, façade sud, côté église.	96 42 0684 P
Fig. 41	Logis, façades ouest et sud.	96 42 0686 P
Fig. 42	Logis, cuisine au rez-de-chaussée, vestiges de l'ancienne cheminée.	96 42 0687 P
Fig. 43	Logis, cuisine au rez-de-chaussée, ancien placard.	96 42 0685 P

Pl. I Plan de situation, extrait du plan cadastral mis à jour en 1986, section A1, 1/1000e.




Pl. II Logis prieural, plan chronologique du rez-de-chaussée, d'après un plan au 1/150e levé par Chassagneux en 1986-1987.

- ▣ : Fin XVe ou début XVIe.
- : Portes fin XVe ou début XVIe.
- : 1780.



Pl. III Logis prieural, plan du premier étage. Schéma.

- : Fin XVe ou début XVIe.
→ : Portes fin XVe ou début XVIe.




42 LA TOURETTE
PRIEURE de bénédictins, Saint-Jean-Baptiste


Pl. IV

Plan schématique de l'église au 1/100e, dessin à l'encre, par
Louis Bernard, 1958.
(A.M.H. Lyon).

Ph. Inv. E. Dessert
99 42 2181 P



Doc. 1 Plan, extrait du plan cadastral achevé en 1824, section A1, 1/2500e, parcelles 154 à 157.



42 LA TOURETTE
PRIEURE de bénédictins, Saint-Jean-Baptiste

Doc. 2 Vue générale, côté est.
Epreuve fotogr., par Louis et Henri Blanc, début XXe siècle
(A.P.)

Repr. Inv. E. Dessert
98 42 0007 X B



42 LA TOURETTE
PRIEURE de bénédictins, Saint-Jean-Baptiste

Doc. 3 Vue intérieure de l'église.
Epreuve fotogr., par Louis et Henri Blanc, début XXe siècle
(A.P.)

Repr. Inv. E. Dessert
98 42 0518 X B



Fig. 1 Eglise, vue générale côté sud-est.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0297 P
95 69 0298 PA



Fig. 2 Eglise, vue générale côté nord-est.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0296 P



Fig. 3 Eglise, côté nord.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0295 P



Fig. 4 Eglise, côté nord, chapelles et partie supérieure de la nef.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0294 X



Fig. 5 Eglise, côté nord, partie supérieure de la nef et clocher.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0292 X



Fig. 6 Eglise, chevet, détail du contrefort nord.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0288 X




Fig. 7 Eglise, chevet, détail du contéfort sud.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0289 X




Fig. 8 Eglise, façade ouest.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0287 X



Fig. 9 Eglise, façade ouest, vue latérale.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0293 X



Fig. 10 Eglise, porche.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0321 X



Fig. 11 Eglise, portail.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0322 X




Fig. 12 Eglise, première chapelle sud, pan coupé, détail du congé.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0290 X



Fig. 13 Eglise, première chapelle sud, détail de la date.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0291 X



Fig. 14 Eglise, deuxième chapelle sud, détail du cadran solaire.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0346 X



Fig. 15 Eglise, vue générale vers le chœur.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0317 X




Fig. 16 Eglise, vue générale de la nef.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0316 X



42 LA TOURETTE
PRIEURE de bénédictins, Saint-Jean-Baptiste

Fig. 17 Eglise, élévation nord de la nef.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0352 P



Fig. 18 Eglise, élévation sud de la nef, deuxième et troisième travée.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0319 X




Fig. 19 Eglise, nef, première travée, côté sud, revers du portail.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0312 X




Fig. 20 Eglise, arc triomphal, colonne sud.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0348 X



Fig. 21 Eglise, arc triomphal, chapiteau sud.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0347 X



Fig. 22 Eglise, arc triomphal, chapiteau nord, face ouest.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0325 X




Fig. 23 Eglise, arc triomphal, chapiteau nord, face sud.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0324 X




Fig. 24 Eglise, première chapelle nord, détail du contrefort roman.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0311 X



Fig. 25 Eglise, première chapelle nord, clef de voûte.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0326 X




Fig. 26 Eglise, deuxième chapelle nord, clef de voûte.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0327 X



Fig. 27 Eglise, troisième chapelle nord, détail du lavabo.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0310 X



Fig. 28 Eglise, troisième chapelle nord, détail de la clef de voûte.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0328 X




Fig. 29 Eglise, première chapelle sud, détail d'une base et du bénitier côté nef.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0313 X



Fig. 30 Eglise, première chapelle sud, armoire et lavabo.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0315 X



Fig. 31 Eglise, première chapelle sud, détail de la clef de voûte.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0331 X




Fig. 32 Eglise, deuxième chapelle sud, lavabo.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0320 X



Fig. 33 Eglise, deuxième chapelle sud, détail de la clef de voûte.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0329 X




Fig. 34 Eglise, abside, détail du lavabo.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0350 X




Fig. 35 Eglise, abside, détail de la clef de voûte.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0351 X



Fig. 36 Eglise, abside, détail de la clef de voûte.

Ph. Inv. A. Franchella
95 42 0330 X




Fig. 37 Logis, vue générale, côté est.

Ph. Inv. J.M. Refflé
96 42 1463 X



Fig. 38 Logis, vue générale, côté nord.

Ph. Inv. J.M. Refflé
96 42 1467 X



Fig. 39 Logis, façade sur cour.

Ph. Inv. J.M. Refflé
96 42 0683 P
98 42 0805 ZYB



Fig. 40 Logis, façade sud, côté église.

Ph. Inv. J.M. Refflé
96 42 0684 P



42 LA TOURETTE
PRIEURE de bénédictins, Saint-Jean-Baptiste

Fig. 41 Logis, façades ouest et sud.

Ph. Inv. J.M. Refflé
96 42 0686 P



Fig. 42 Logis, cuisine au rez-de-chaussée, vestiges de l'ancienne cheminée.

Ph. Inv. J.M. Refflé
96 42 0687 P



Fig. 43 Logis, cuisine au rez-de-chaussée, ancien placard.

Ph. Inv. J.M. Refflé
96 42 0685 P

