

COMMUNIQUE DE PRESSE

Inauguration des travaux de restauration des clochers de la cathédrale St Privat de Mende

le 28 avril 2015 à 11 heures
parvis de la cathédrale



C'est en présence de Hervé Malherbe, préfet de la Lozère et de Monseigneur François Jacolin, évêque de Mende, que seront inaugurés les travaux de restauration des clochers de la cathédrale St Privat de Mende. Ces travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la conservation régionale des monuments historiques/Direction régionale des affaires culturelles du Languedoc-Roussillon.

Contact presse

Communication/presse
Véronique Cottenceau
04 67 02 35 21

**Pôle architecture
et patrimoines**
Delphine Christophe (CRMH)
04 67 02 32 81

Direction régionale
des affaires culturelles
Languedoc-Roussillon
5, rue salle l'Evêque
CS 49020
34967 Montpellier cedex 2
04 67 02 32 00

[www.culturecommunication.gouv.fr/
Regions/Drac-Languedoc-Roussillon](http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon)

L'actuelle cathédrale Saint-Privat de Mende a été construite à la fin du XIV^e siècle sur l'impulsion d'Urbain V (Guillaume de Grimoard) pape d'Avignon de 1362 à 1370. Les travaux engagés en 1372 furent interrompus en 1420 pour ne reprendre qu'en 1452 et se poursuivre jusqu'en 1521 avec l'achèvement de la construction des clochers. L'édifice sera ensuite saccagé (1579) pendant les guerres de Religion où seuls furent épargnés les deux clochers, le collatéral et les chapelles Nord ainsi que les deux chapelles du déambulatoire. Les reconstructions du reste de l'édifice furent entreprises vingt ans plus tard (1599 à 1620).

Les travaux ont été réalisés sous la conduite de M. Christophe Amiot, architecte en chef des Monuments historiques, en deux phases. La première (2012 / 2013) concernait la tour sud-ouest (clocher du chapitre) qui sans doute en raison de son apparence plus épurée et plus robuste a été moins suivie et était donc en moins bon état. La seconde (2013/2014) portait sur la tour nord-ouest (clocher de l'Évêque).

La principale difficulté technique de cette opération concernait les importantes installations nécessaires pour atteindre les parties sommitales : 80 m pour le clocher de l'Évêque et 65 m pour celui du chapitre.

Si aucun problème majeur d'ordre structurel n'affectait les deux clochers, certaines parties présentaient néanmoins des altérations. Le projet a consisté à reprendre l'étanchéité de la terrasse fuyarde qui relie les deux clochers, à restaurer les abat-sons ruinés, et à remplacer les pierres fissurées. Un soin particulier a été porté à la restauration de la lanterne du clocher de l'Évêque. La foudre a frappé à plusieurs reprises cette partie sommitale créant quelques désordres sur sa riche et élégante ornementation (arcs-boutants, fleurons, têtes de pinacles...).

D'autres interventions plus mineures ont été réalisées dans cette même campagne, sur les toitures, notamment les ouvrages en plomb des lucarnes, des houteaux de la nef et des arêtières du chevet et la restitution de la croix sur le chevet. La couverture du porche occidental (début XX^e) en très mauvais état, a aussi été intégralement restaurée.

Les entreprises qui ont œuvré à cette restauration sont :

VERMOREL - lot maçonnerie pierre de taille - Salles-la-Source (Aveyron)
BOURGEOIS - lot couverture - Fourques (Gard)
MALBREL - Lot Menuiserie - Capdenac (Lot)
ROMANO - Ferronnerie - Combas (Gard)
BODET - Paratonnerre - Trémentines (Maine et Loire)

Coût de l'opération : 2 035 000 € 100 % Etat

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon